

Số: 1207/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 04 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:
Trường Trung cấp nghề Quảng Trị - Hạng mục: Nâng cấp sửa chữa
02 nhà xưởng thực hành**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2005;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt danh mục, cơ cấu nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 620/TTr-SXD ngày 21/5/2018 về việc đề nghị phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Trung cấp nghề Quảng Trị - Hạng mục: Nâng cấp sửa chữa 02 nhà xưởng thực hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Trường Trung cấp nghề Quảng Trị - Hạng mục: Nâng cấp sửa chữa 02 nhà xưởng thực hành.

- Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng; Cấp III.

2. Nhóm dự án: Nhóm C.

3. Chủ đầu tư: Trường Trung cấp nghề Quảng Trị.

4. Địa điểm xây dựng: 179 Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

5. Đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thăng Long.

6. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo kéo dài tuổi thọ cho công trình; nâng cao điều kiện học tập, giảng dạy của giảng viên và sinh viên.

7. Nội dung, quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế:

a) Phần nền công trình:

- Nền nhà xưởng thực hành 2 (diện tích 350 m²): Đục dầm bề mặt nền bê tông; tôn nền bê tông mới đá 10x20, cấp độ bền B20 (mác 250), dày 100mm, xoa mặt.

- Nền nhà kho và hành lang (trong và ngoài): Đục bỏ lớp xi măng cũ, láng lại vữa xi măng mác 100 dày 20mm; nền trong nhà có đánh màu, nền ngoài nhà quét nước xi măng.

b) Phần trần công trình: Đóng mới trần tôn lạnh 0,3 ly xưởng thực hành 2.

c) Phần mái công trình:

- Thay mới máng xối tôn bằng máng xối inox, ống thoát nước mái D90.

- Đục bỏ vữa xi măng láng sàn và trát dầm cũ, vệ sinh sạch sẽ; sơn chống thấm bằng sơn Kova CT11A kết hợp với xi măng và nước; trát láng tạo độ dốc dày 20mm, vữa xi măng mác 75.

d) Phần tường công trình:

- Cạo bỏ bề mặt, xả lớp sơn cũ, vệ sinh sạch sẽ tường trong và ngoài 02 xưởng thực hành, khu vực hành lang và kho; sơn mới 3 nước màu theo thiết kế.

- Phá dỡ, cải tạo một số đoạn tường để phù hợp với công năng sử dụng.

đ) Phần cửa công trình:

- Tháo dỡ cửa kéo DK (03 bộ), cửa cuốn ĐC1 (02 bộ), cửa đi Đ1 (03 bộ), Đ2 (01 bộ), Đ4 (01 bộ), cửa thông gió S6 (01 bộ), cửa S7 (01 bộ).

- Làm mới cửa cuốn ĐC (03 bộ), ĐC1 (02 bộ), cửa đi Đ2 (02 bộ), Đ3 (03 bộ), cửa sổ S6 (04 bộ).

- Vệ sinh sạch sẽ, sơn mới và thay kính các cửa còn lại theo bản vẽ thiết kế.

e) Hệ thống điện công trình:

Thay mới hệ thống điện đã xuống cấp. Sử dụng nguồn điện đã có, dẫn điện đến các tủ điện tổng bằng cáp CU/XPPE/PVC/DSTA 4x10mm². Dây từ tủ điện đến các hộp điện dùng cáp CXV 4x6mm². Dây dẫn điện đến các ổ cắm dùng dây 2x4,0mm²; dây dẫn đến các bóng đèn dùng dây 2x2,5mm², 2x1,5mm². Tất cả dây dẫn được luồn trong ống bảo vệ, đi âm tường, sàn. Các thiết bị điện có aptomat bảo vệ, đặt cách sàn 1,5m.

8. Tổng mức đầu tư: 1.205.067.000 đồng (Một tỷ, hai trăm lẻ năm triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).

Trong đó: + Chi phí xây lắp:	964.739.000 đồng.
+ Chi phí quản lý dự án:	28.784.000 đồng.
+ Chi phí tư vấn:	103.806.000 đồng.
+ Chi phí khác:	50.354.000 đồng.
+ Chi phí dự phòng:	57.384.000 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2017 (dự án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Trường Trung cấp nghề Quảng Trị).

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành liên quan và Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Thức