

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu
khả thi dự án: Nhà văn hoá trung tâm huyện Vĩnh Linh.**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 09/2019/TT-BXD, số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về việc hướng dẫn và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, ban hành định mức xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 796/TTr-SXD ngày 01/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nhà văn hoá trung tâm huyện Vĩnh Linh với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Nhà văn hoá trung tâm huyện Vĩnh Linh.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh.

3. Đơn vị lập nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh.

4. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

5. Loại, cấp công trình: Công trình văn hoá, cấp II.

6. Nội dung nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi:

6.1. Khảo sát địa hình, trắc dọc, trắc ngang tuyến và khảo sát địa chất tuyến, nhà Văn hoá:

* Khảo sát địa hình, trắc dọc, trắc ngang tuyến:

- Đo vẽ mặt cắt dọc trên cạn, địa hình cấp II: 207m.

- Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn, địa hình cấp II (đo trung bình 10m/01 mặt cắt): 650m.

- Đo vẽ bình đồ trên cạn tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m, địa hình cấp II (dự kiến): 2,7ha.

- Lập mốc cao độ, đường chuyền cấp II, địa hình cấp II: 02 điểm.

* Khảo sát địa chất tuyến:

- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn, độ sâu hố khoan từ 0-30m, cấp đất đá I-III (khoan 2 lỗ, mỗi lỗ 7m): 14m.

- Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn, độ sâu hố khoan đến 30m, cấp đất đá I-III: 14m.

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), cấp đất đá I-III: 07 lần.

- Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng (9 chỉ tiêu): 07 mẫu.

- Thí nghiệm xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn: 01 mẫu.

* Khảo sát địa chất Nhà văn hoá:

- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn, độ sâu hố khoan từ 0-30m, cấp đất đá I-III (03 lỗ khoan 20m): 60m.

- Bơm tiếp nước vụ khoan trên cạn, độ sâu hố khoan đến 30m, cấp đất đá I-III: 60m.

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), cấp đất đá I-III: 25 lần.

- Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt, nén bằng phương pháp 1 trục, xác định 9 chỉ tiêu): 25 mẫu.

Công tác khác: Khôi phục, bàn giao mặt bằng; mua số liệu thuỷ văn; điều tra nguồn cung cấp vật liệu, bãi thải; ô tô giao nhận tuyến.

Lập phương án kỹ thuật khảo sát và lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

6.2. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi:

Xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm nhân với chi phí xây dựng và thiết bị trên cơ sở chi phí xây dựng và thiết bị được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 21/4/2020.

7. Giá trị dự toán chi phí: 569.877.000 đồng. (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi bảy ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí lập BCNCKT: 357.127.000 đồng

- Chi phí khảo sát: 212.750.000 đồng

8. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Vĩnh Linh.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh và Thủ trưởng các ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TH(D).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hoàng Nam

